

御 見 積 書

見積日付 平成 29 年 6 月 1 日

道田町公民館 館長 佐藤二郎 様

工事名 道田町公民館外壁塗装 工事

下記の通り御見積申しあげますので
何卒御用命下されたくお願い申しあげます。

御見積金額 ￥ 950,400 —

上記金額には消費税は含まれております

施工場所 鶴岡市道田町

見積有効期限 平成 年 月 日

〒997-0838 山形県鶴岡市淀川町12番18号

株式会社 **太平洋塗装**

代表取締役 佐藤 恭平

TEL 0235-24-1027

FAX 0235-24-7866

担当	担当	承認
		

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1、仮設足場工事		1.0	式		293,800	
2、塗 装 工 事		1.0	”		590,150	
合 計					883,950	
調整値引き					-3,950	
差し引き計					880,000	
消 費 税		8.0	%		70,400	
合 計					950,400	

内 訳 明 細 書

NO	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1、	仮設足場工事						
	足場組み立て(くさび型)		282	m ²	700	197,400	
	昇降用階段足場		4	段	10,000	40,000	
	飛散防止ネット貼		282	m ²	200	56,400	
	小 計					293,800	
2、	塗 装 工 事						
	外壁高圧洗浄		237	m ²	200	47,400	
	金属サイディング 錆止め処理	腐食部分	1	式		30,000	
	下塗り変性エポキシ樹脂錆止め	スーパースーパース1回塗り	185	m ²	1,900	351,500	
	上塗りターペン可溶シリコン樹脂	1液Mシリコン2回塗り					
	軒天ボード素地ケレン高圧洗浄		26	"	200	5,200	
	下塗り 浸透性エポキシシーラー	エポエムシーラー 1回塗り					
	上塗りセラミックス変性可溶アクリル	セラマイルド 2回塗り	26	"	1,600	41,600	

工事名 道田町公民館外壁塗装 工事

内 訳 明 細 書

株式会社 太平堂塗装 H29年 6 月 1 日

NO	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	小庇屋根鉄板塗装	高圧洗浄 ケレン	12	”	200	2,400	
	庇屋根下塗りエポキシ樹脂錆止め	屋根強化プライマーEPO 1回					
	上塗りシリコンルーフペイント	シリコンルーフ 2回	12	”	1,800	21,600	
	破風板木部 保護塗装 2回塗り	素地ケレン 糸尺280～	56.5	m	1,000	56,500	
	破風板木部 保護塗装 2回塗り	素地ケレン 糸尺180～	33.5	”	900	30,150	
	土台見切カラー鉄板塗装 糸尺80	スーパージアルス1回塗り 1液Mシリコン2回塗り	40	”	600	24,000	
	屋根雨返し鉄板塗装 糸尺400	スーパージアルス1回塗り 1液Mシリコン2回塗り	8	”	900	7,200	
	玄関回り木部 保護塗装	素地ケレン 柱・桁・垂木	1	式		20,000	
	小 計					590,150	